

Пояснительная записка

к техническому заданию для исчисления площадей и объемов работ по капитальному ремонту здания ОКСа (склада красок, химии и т.д.) на ЦПП.

Комплексе мероприятий по капитальному ремонту здания ОКСа (склад красок, химии и т.д.) включает в себя следующие виды работ:

- демонтаж деревянного пола толщиной доски 50мм по лагам - 60 м²;
- демонтаж внутренней перегородки кирпичной кладки толщиной 130мм - 20 м²;
- демонтаж кладки наружной стены толщиной 400мм для устройства входной группы 2500мм*3000мм - 7.5м²;
- демонтаж деревянных окон с остеклением 1500мм*1300мм -2 шт.
- демонтаж сварных регистров (батарей) из трубы 100мм системы отопления - 3 шт;
- отбивка штукатурки с поверхности стен при толщине слоя до 50мм -120 м²;
- отбивка штукатурки с поверхности потолка при толщине слоя до 20мм - 60 м²;
- удаление слоя краски эмаль - 20 м²;
- устройство подушки под бетонную стяжку толщиной до 500мм с трамбовкой поверхности - 60 м²;
- устройство арматуры диаметр 16мм с шагом 150мм - 60 м²;
- закладка проёма 1000мм*2000мм стены толщина 250мм;
- заливка бетонных полов толщиной 250 мм - 60м²;
- выгородка кирпичной комнаты для розлива краски толщина стен 200мм -16м², высота-3500мм;
- монтаж противопожарной двери 800мм *2000мм в помещение для розлива краски -1шт;
- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен - 150 м²;
- покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолка - 60м²;
- сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 50мм - 150м²;
- сплошное шпаклевание стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5мм-150м²
- сплошное шпаклевание потолка цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5мм -60м²;
- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолка;
- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - 150м²;
- покраска вододисперсионной краской потолка: за 2раза - 60м²;
- покраска вододисперсионной краской стен: за 2 раза;
- устройство системы отопления из полипропиленовой трубы диаметр 25мм протяженностью - 30м²;
- установка 3-х губного трубчатого радиатора высотой 370мм длиной 300мм - 2шт;
- установка пластиковых окон с 2мя стеклопакетами, 2х секционными 1500мм*1300мм с откосами сэндвич панель , подоконник пластиковый - 2шт;
- установка металлической решетки на окна 1800мм*1500мм из прутка 12мм - 2шт;
- установка противопожарной двухстворчатой двери 2500мм*3000мм толщиной 150мм -1шт;
- установка системы принудительной вентиляции помещения - 1шт;
- установка металлического козырька на входной двери 3000мм*2500мм -1шт;
- монтаж потолочных светильников во взрывозащитном исполнении - 6шт;
- монтаж электропроводки - 180м;

- монтаж выключателя открытой проводки - 2шт;
- монтаж кабель-канал 20*10 - 20м;
- монтаж щитка распределения проводки с установкой 7 автоматов – 1шт;
- уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную - бтн.

Начальник ЦПП



С.А. Кривонозов