

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	Вид работ			
1.	Демонтаж заслонки (двери) печи.	т	2,85	
2.	Демонтаж горелочного камня.	шт.	8	ЗМЗ
3.	Демонтаж модулей свода печи.	шт.	415	
4.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял свода футеровки печи.	м ²	110	
5.	Демонтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял свода брони печи.	м ²	35	
6.	Монтаж горелочного камня.	шт.	8	ЗМЗ
7.	Монтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял свода брони печи.	м ²	35	
8.	Монтаж модулей свода печи.	шт.	415	
9.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял свода футеровки печи.	м ²	110	
10.	Демонтаж модулей 350 мм двух боковых стенок футеровки печи.	шт.	160	
11.	Демонтаж двух боковых стен рулонов огнеупорных одеял .	м ²	81	
12.	Демонтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял двух боковых стен брони печи.	м ²	26	
13.	Демонтаж арки модулей футеровки печи.	шт	100	
14.	Демонтаж модулей 350 мм торцевой стенки футеровки печи.	шт	130	
15.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял торцевой стенки футеровки печи.	м ²	25	
16.	Демонтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял торцевой стенки брони печи.	м ²	19	
17.	Разборка подины печи огнеупорного бетона в ручную.	м ³	2,44	ЗМЗ
18.	Заливка подины печи огнеупорным бетоном.	м ³	2,44	ЗМЗ
19.	Демонтаж модулей футеровки окна рекуператора.	шт.	40	
20.	Демонтаж модульной футеровки заслонки (двери) печи.	шт	200	
21.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял заслонки.	м ²	54	
22.	Демонтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял заслонки (двери) печи.	м ²	18	
23.	Монтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял заслонки (двери) печи.			
24.	Монтаж арки модулей футеровки печи.	шт	100	
25.	Монтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял заслонки (двери) печи.	м ²	18	
26.	Монтаж модульной футеровки заслонки (двери) печи.	шт	200	
27.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял заслонки.	м ²	54	
28.	Монтаж заслонки (двери) печи.	т	2,85	
29.	Монтаж рулонов фольгированных огнеупорных одеял двух боковых стен брони печи.	м ²	26	
30.	Монтаж модулей футеровки окна рекуператора.	шт.	28	
31.	Монтаж модулей 350 мм торцевой стенки футеровки печи.	шт	130	
32.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял торцевой стенки футеровки печи.	м ²	25	
33.	Монтаж двух боковых стен модулей 350 мм футеровки печи.	шт	160	
34.	Монтаж двух боковых стен рулонов огнеупорных одеял.	м ²	81	
35.	Монтаж на подину печи огнеупорные одеяла, исключение попадание окалины между огнеупорными блоками, остановка дальнейшего разрушения футеровки.	м ²	20	

Зам. начальника участка



С.А. Титов