

Исх. № _____ от 14.11.2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Златоустовский
металлургический завод"
Паросиловой цех

Технический директор

В.Т.Кочетков

« 15 » 11 2024г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23- /

На капитальный ремонт здания АБК участка кислородной станции ПСЦ

Инв. № 17054

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Подготовительные работы при капитальном ремонте кровли АБК.	м2	400	
2.	Укладка кровельного покрытия мембранного типа кровли АБК и примыкающего парапета помещения компрессии кислорода	м2	400	
3.	Подготовительные работы для оштукатуривания и окрашивания потолков и стен помещений АБК.	м2	2056	
4.	Оштукатуривание поверхностей.	м2	50	
5.	Окрашивание потолков и стен вододисперсионной краской.	м2	900	
6.	Окрашивание панелей масляной краской.	м2	1156	
7.	Замена светильников дневного освещения.	шт.	20	
8.	Замена проводки освещения на 3 этаже АБК.	м	100	
	МАТЕРИАЛЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:	Ед. изм.	Количество	
1.	Материал мембранного типа с комплектующими	м2	400	
2.	Краска вододисперсионная	Кг	360	
3.	Краска эмаль ПФ-115 голубая	Кг	230	
4.	Светильник дневного освещения светодиодный 36Вт	шт.	20	
5.	Кабель ВВГнг 3х4	м	100	
6.	Кисть малярная плоская	шт.	20	
7.	Валик малярный	шт.	10	
8.	Шпатлевка полимерная белая	Кг.	50	

Начальник цеха

С.Е. Мещанов

Начальник участка кисл. ст.

И.Н. Балалин

Дата разработки ноябрь 2024 тел.67-69

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

А.В. Гуськов