

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор,  
В. Т. Кочетков

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 123  
на выполнение работ по ремонту кровли подстанции ПС-38 (ЦСИТ )

| № пп | Наименование                                                                                                                                     | Ед. изм. | Кол.   | Примечание            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                | 3        | 4      | 5                     |
| 1    | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                                                                                 |          |        |                       |
| 2    | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм                                                                                | м2       | 537,28 | 2 слоя, 36,8 x 14,6 м |
| 3    | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной                                    | м2       | 537,28 |                       |
| 4    | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                  | м2       | 102,8  |                       |
| 5    | Устройство покрытий кровли из наплавленных рулонных материалов в 2 слоя                                                                          | м2       | 537,28 |                       |
| 6    | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных                                                                             | м3       | 1      |                       |
| 7    | Устройство бетонной отмостки                                                                                                                     | м2       | 6,7    |                       |
| 8    | Окраска водоэмульсионной краской наружных стен за 2 раза                                                                                         | м2       | 102,8  | Цоколь на h = 1м      |
| 9    | Ремонт швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих                                                                          | м        | 45     |                       |
| 10   | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                | м2       | 30     |                       |
| 11   | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35% | м2       | 40     |                       |
| 12   | Демонтаж дверных боков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                         | шт       | 2      |                       |

|                      |                                                                                               |    |       |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 13                   | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах                 | м3 | 0,385 |  |
| 14                   | Монтаж противопожарных дверей однополых глухих (2100х1000 - 1 шт)                             | м2 | 2,1   |  |
| 15                   | Монтаж противопожарных дверей однополых глухих (2100х1600 - 1 шт)                             | м2 | 3,36  |  |
| <b>Прочие работы</b> |                                                                                               |    |       |  |
| 16                   | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т  | 3,5   |  |

Подготовил: инженер-сметчик



Н. Г. Сизимова

Проверил: начальник ЦСИП



С. В. Синьков